


Przekrój normalny nr 5
km 0+269,60



W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	gr. 4 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W	gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{50/30}	gr. 25 cm
Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego 0/31,5	gr. 15 cm

Obrzeże betonowe Ow	8 * 30 cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa C-12/15	27*20*20 cm

Krawężnik betonowy	15*30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa C-12/15	30*30*10 cm

Brukowa kostka betonowa	gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{50/30}	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa drogi gminnej Nr 126023N w miejscowości Czerniki

Działki : nr 146/1, obręb Czerniki gm. Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie

Inwestor : Gmina Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Przekrój normalny

Drogi projektował Zbigniew Płazewski upr. do proj.
nr WAM/0029/POOD/11

Skala 1 : 20
Nr rys. 3.5

Data : Lipiec 2017 r.