

Przedmiar

świątelnica wiejska, roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty murowe				
1	KNR 4-01w 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach ceglą na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,770
2	KNR 4-01w 0308/05	Naprawa uszkodzonych powierzchni do 0,50m2		
3	KNR 4-01w 0331/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	szt	7,000
4	KNR 4-01w 0348/01	Rozebrawie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3	2,000
5	KNR 4-01w 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	m3	0,400
6	KNR 4-01w 0306/01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	7,000
		Roboty ciesielskie i pokrywowe	m2	10,990
7	KNR 4-01w 0512/01	Rozebrawie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku		
8	KNR 4-01w 0419/02	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie płytami eternitowymi bezazbestowymi w odstępach lat ponad 20cm	m2	463,630
9	KNR 4-01w 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	231,800
10	KNR 4-01w 0513/01	Uzupełnienie pokryć z jednej warstwy papy smołowej ułożonej w nakładkę na dachach drewnianych	m2	139,000
11	KNR 2-02w 0511/01	Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej LUXMETAL	m2	463,630
12	KNR 2-02w 0511/02	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL	m2	463,630
13	KNR 2-02w 0511/03	Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL	m	29,720
14	KNR 2-02w 0511/04	Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL	m	57,840
		Roboty stolarskie	m	31,200
15	KNR 2-02w 1019/03	Okna POLITROCAL o powierzchni do 1,5m2		
16	KNR 2-02w 1019/02	Okna POLITROCAL o powierzchni do 1,0m2	m2	9,750
17	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykonane	m2	0,810
18	KNR 2-02w 1025/03	Ościeżnice stalowe FD8 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	m2	9,600
19	KNR 2-02w 1027/02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne, jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2	szt	5,000
		tynki i okładziny wewnętrzne	m2	2,000
20	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
21	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	125,510
			m2	125,510

Przedmiar

świetlica wiejska, roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0715/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich	m2	13,680
23	KNR 2-02w 0830/02	Gładz gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	98,220
24	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	125,510
25	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	13,680
26	KNR 2-02w 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x2,5cm na zaprawie klejowej	m2	52,470
27	KNR 2-02w 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	34,660
28	KNR 2-02w 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem	m2	335,890
29	KNR 4-01w 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szalek o powierzchni ponad 1,0m2 - analogia belki stropowe	m2	60,810
30	KNR 2-02w 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01	m2	49,110
31	KNR 2-02w 2006/02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża	m2	99,510
32	KNR 2-02w 0606/01	posadzki Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	112,160
33	KNR 2-02w 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	112,160
34	KNR 2-02w 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym	m3	112,160
35	KNR 2-02w 1110/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m2	112,160
36	KNR 2-02w 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	59,720
37	KNR 2-31 0101/07	Roboty zewnętrzne Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	18,750
38	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	18,750
39	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i lawy krawężnikowe	m	18,000
40	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18,000
41	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,750