

## Przedmiar

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 37/2 obręb Wopławki gm. Kętrzyn – etap I

CPV: 45233220-7

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
<b>1</b>	<b>04.08.01</b>	<b>Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową</b>	*	*
1.1		w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> 695,10*4,50*0,100	Mg	312,80
<b>2</b>	<b>04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>	*	*
2.1		oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 695,1,00*4,50*2=3127,95*2	m <sup>2</sup>	6255,90
	<b>05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
<b>3</b>	<b>05.03.05.</b>	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>	*	*
3.1		warstwa ścieralna <b>gr. 3 cm</b> z betonu asfaltowego AC11S	m <sup>2</sup>	3127,95
	<b>06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
<b>4</b>		<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>	*	*
4.1	<b>06.03.01.</b>	mechaniczne ścięcie poboczy gr. do 10 cm z wywozem urobku na odkład (695,10*2-36,0)*0,75	m <sup>2</sup>	1015,65
4.2		uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną kruszywa naturalnego gr. 7 cm stabilizowanym mechanicznie	m <sup>2</sup>	1015,65