

Przedmiar robót

Modernizacja drogi gminnej na działce nr 37/2 obręb Wopławki gm. Kętrzyn – etap II

L.p.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
1	2	3	4	5
	04.00.00	PODBUDOWY		
1.	04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg/m ² 516,00*4,50 *0,100	Mg	232,20
2.	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych oczyszczeni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 516,00*4,50*2= 2322*2	m ²	4644,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
3.	05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr.4 cm z betonu asfaltowego AC11S	m ²	2322,00
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
4.	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy - mechaniczne ścięcie poboczy gr. do 10 cm z wywozem urobku na odkład (516,00*2)* 0,75*20%	m ²	154,80
5.	06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem przekruszonym C50/10 gr. 8cm stabilizowanym mechanicznie (516,00*2)*0,75	m ²	774,00
		FREZOWANIE PNIAKÓW		
6.	D-09.01.02	Frezowanie pniaków przy drogach, o średnicy 0,7-1,5 m	szt.	15,00