

Formularz cenowy – Kosztorys ofertowy

Na wykonanie Przebudowa drogi gminnej nr 126010N etap II

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Lokalizacja obiektu 11-400 Kętrzyn
Biedaszki, Smokowo

Zamawiający (inwestor): Gmina Kętrzyn
Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2

Wykonawca robót (oferent):
Adres:

Wartość kosztorysowa:
VAT (VA) = 23%WK:
Cena kosztorysowa robót: (brutto)
Słownie:

Sporządził

.....
(imię i nazwisko)

Data:

Podpis:

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 CPV	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,349		
1.1.2	KNR AT-03 0102-01 D.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2	1 740,180		
1.1.3	KNR-W 4-01 0109-19 D.01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-żelbetonowych i żelbetonowych na odległość 1 km	m3	20,710		
1.1.4	KNR-W 4-01 0109-20 D.01.02.04.	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność=7	m3	20,710		
1.1.5	KNNR-W 10 2401-03 D.01.02.01	Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roślinnością) - mechaniczne wykoszenie starej roślinności	m2	652,000		
1.2		Roboty ziemne				
1.2.1	KNR 15-01 0116-04 D.06.04.01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm	m	162,500		
1.2.2	KNR 2-01 0126-01 D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod pobocza	m2	652,000		
1.2.3	KNR 2-01 0126-02 D.01.02.02.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność=3	m2	652,000		
1.2.4		Wywiezienie ziemi wraz z utylizacją	m3	247,600		
2	45233200-1 CPV	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
2.1		Jezdnia				
2.1.1	KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienia istniejącej podbudowy przy krawędziach jezdni	m2	130,400		
2.1.2	KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - uzupełnienia istniejącej podbudowy przy krawędziach jezdni Krotność=7	m2	130,400		
2.1.3	KNR 2-31 1004-07 D.04.04.02.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 654,640		
2.1.4	KNR 2-31 0311-01 D.04.04.02.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 654,640		
2.1.5	KNR 2-31 1004-07 D.04.04.02.	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 740,180		
2.1.6	KNR 2-31 0311-05 D.04.04.02.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	1 740,180		
2.1.7	KNR 2-31 0311-06 D.04.04.02.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	1 740,180		
2.2		Pobocza				
2.2.1	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	488,970		
2.2.2	KNR 2-31 0104-07 D.04.04.02.	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z pospółki	m2	488,970		
2.2.3	KNNR 6 0113-05 D.06.03.01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - warstwa z destruktu gr. 10cm (destruktu z frezowania)	m2	488,970		
2.3		Wymiana poręczy stalowych				
2.3.1	KNR 2-33 0702-03 D.01.02.04	Demontaż poręczy mostowych z odwozem na plac zamawiającego	t	2,160		
2.3.2	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste, np.BSP-160 (barieroporęcze wklejane)	t	2,880		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VA) = 23%WK:

Wartość końcowa: