



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY  
NA RZECZ ROZWOJU  
OBSZARÓW WIEJSKICH



Zamawiający: Gmina Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, tel. 89 7512474, fax 89 7512746

Przetarg nieograniczony na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka

Sygnatura akt: RGG271.111.2020

RGG271.111.2020

Kętrzyn, dnia 12.01.2021

## Wyjaśnienia i modyfikacja nr 2 do SIWZ

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający:

- 1) modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie w załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy w § 4 Obowiązki Wykonawcy po punkcie 29 punktów 30 i 31 w następującym brzmieniu: „30) Przeprowadzenie przed odbiorem końcowym rozruchu technologicznego w obecności Zamawiającego; 31) Przeprowadzenie szkolenia obsługi.”
- 2) udziela następujących wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:  
**Pytanie nr 1:** W STWiOR znajduje się zapis „Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynem sodu oraz lampy UV” W załączonym Projekcie budowlanym nie występuje lampa UV. Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zastosować lampę UV, czy zapis w STWiOR został zamieszczony pomyłkowo?  
**Odpowiedź nr 1:** Projektuje się metodę dezynfekcji poprzez chlorowanie projekt nie obejmuje lampy UV, zapis STWiOR został zamieszczony pomyłkowo.  
**Pytanie nr 2:** Zgodnie z Projektem budowlanym na SUW zostaną zamontowane przepływomierze: DN 125 (2 szt), DN 150 (1 szt) oraz dwa przepływomierze DN 100 woda ze studni głębinowych – łącznie 5 szt. Natomiast zgodnie załączonym Przedmiarem robót zastosować należy przepływomierz DN125 mm (2 szt), DN 150 (3 szt), DN100 mm (2 szt) – łącznie 7 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
**Odpowiedź nr 2:** Do wyceny należy przyjąć 5 przepływomierzy zgodnie z projektem budowlanym (w kosztorysie ofertowym wstawić poprawną ilość).

.....  
(podpis Zamawiającego)

### Sporządziła:

Imię nazwisko:  
Telefon:  
e-mail:

Anna Grabias  
89 751 36 66 wew. 17  
anna.grabias@gminaketrzyn.pl