

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	620,00	0,14	0,05	7,92	0,25	*	7,92	0,25	0,00	0,00
0	629,00	1,62	0,01						7,67	
0	654,00	1,06	0,01						40,94	
0	678,14	1,33	0,05						69,16	
Sumy:				70,28	1,13	0,00	70,28	1,13		


Sprawdzenie:

$$70,28 - 1,13 = 69,16 = 70,28 - 1,13$$

$$70,28 - 70,28 = 0,00 = 1,13 - 1,13$$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 169,08 , strona prawa = 177,79 , suma = 346,87
 Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 69,16)

