


Przekrój normalny nr 2
szlakowy (nowa konstrukcja)
spadek daszkowy



Pobocze: mieszanka niezwiązana
z kruszywem C_{50/30} gr. 12 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	gr. 8 cm
Podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem 0-31,5; C _{50/30}	gr. 22 cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bałowo gm. Kętrzyn

Inwestor : Gmina Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Przekrój normalny nr 2

Projektował : Zbigniew Płazewski upr. proj.
nr WAM/0029/POOD/11

Skala 1 : 20
Nr rys.3.2

Data : Czerwiec 2019 r.