


Przekrój normalny nr 3
szlakowy (nowa konstrukcja)
spadek jednostronny



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	gr. 8 cm
Podbudowa: mieszanka niezwiązana z kruszywem 0-31,5; C _{50/30}	gr. 22 cm
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bałowo, gm. Kętrzyn		
Inwestor : Gmina Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn		
Przekrój normalny nr 3		
Projektował : Zbigniew Płażewski upr. proj. nr WAM/0029/POOD/11	Skala 1 : 20 Nr rys.3.3	
Data : Czerwiec 2019 r.		