


Przekrój normalny nr 2
km 0+008,29



Brukowa kostka betonowa	gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{50/10}	gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem R _m = 2,5 MPa	gr. 15 cm

Krawężnik betonowy	15*22 cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4	5 cm
Ława betonowa B-15	15*25 cm

Brukowa kostka betonowa	gr. 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{50/10}	gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem R _m = 2,5 MPa	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : **Przebudowa drogi w miejscowości Biedaszki Małe**

Działki : **nr 127, 123/1 obręb Biedaszki gm. Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie**

Inwestor : **Gmina Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn**

Przekrój normalny

Drogi projektował: **Zbigniew Płazewski upr. do proj.
nr WAM/0029/POOD/11**

Skala **1 : 20**
Nr rys. **3.2**

Data : **Wrzesień 2018 r.**