




Przekrój normalny  
(lok. 0+000 - 0+072, 0+221 - 0+760  
0+874 - 1+075,3)




Przekrój normalny  
(lok. 0+072 - 0+221, 0+760 - 0+874)




Przekrój na jezdzie indywidualnym



Przekrój na jezdzie publicznym



LEGENDA:	
1.	Warstwa ściernała porójne pow. utrwalenie z grysóów kamiennych frakcji 12,8/25 6,3/12,8, 2/6,3 i emulsi asfaltowej str. gr. 2,8 - 3,5 cm
2.	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie str. gr. - 10 cm
3.	Podbudowa istniejąca z kruszywa naturalnego str. gr. 12 - 18 cm
4.	Wzmocnienie poboczó kruszywem łamanym frakcji 0/31, 5mm stabilizowanym mechanicznie gr. - 10 cm
5.	Grunt rodzimy
6.	Utwardzenie zjazdu indywidualnego z kruszywa łamanego fr. 0/31, 5 mm słab. mech. gr. 15 cm
7.	Opornik betonowy 15x22 cm
8.	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
9.	Ława betonowa z oporem C 12/15
10.	Podbudowa (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego frakcji 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie str. gr. - 15 cm
11.	Podbudowa (warstwa górna) z kruszywa łamanego frakcji 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie str. gr. - 15 cm
12.	Podbudowa istniejąca z kruszywa naturalnego str. gr 7 - 9 cm
13.	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31, 5mm stabilizowanego mechanicznie str. gr. - 15 cm

<div>ZRDB Mirosław Mielnicki „MEKABUD” ul. Fortowa 10, 07-410 Ostrołęka NIP: 758-135-94-55 e-mail: <a href="mailto:miroslaw.mielnicki@gmail.com">miroslaw.mielnicki@gmail.com</a> tel. 501-760-985</div> <div></div>				
Tytuł: Gmina Kętrzyn, ul. Kościuski 2, 11-400 Kętrzyn		Rysunek: 5		
Lokalizacja: Droga gmina nr 126022N Nowa Różanka - Dąbrowa		Skala: P.B.		
Temat: Przebudowa drogi gminnej nr 126022N Nowa Różanka - Dąbrowa		Skala: 1:50		
Nazwa projektu: PRZEKROJE NORMALNE		Data: kwiecień 2017		
Zespół projektowy:				
Funkcja	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	Jan Czyżewski	DROGOWA	UAN.7342-2/191	
Asystent	Mirosław Mielnicki			
Asystent	Lukasz Mielnicki			
Sprawdzający	Kamil Marcin Czyżewski	DROGOWA	LOD/0474/P00006	